

Bykle Idrettslag - Turveg, Vassverk - Jarebu, Kostnadsoverslag - 14.12.2024Byggetrinn 2 av Stiprosjekt Jarekollen. Samla lengde turveg og stier 1270+250+1200 = **2 720 m**

Oppgrusa turveg - Lengde ca 1270 m, Breidde 2 - 3 m. Ryddebreidde ca 8 m.

Duk med 50 - 60 cm masse på myrlendte område. 10-15 cm gruslag, 0-11.

3 snuplasser 3 x 8 m (ved ca 400, 800 og 1200 m). 2x3 benker på snu/ raste plasser.

Post	Kostnadstype	Beskrivelse	Kjøp varer, tenester	MVA varer, tenester	Dugnads verdi	SUM
1. Planleggjing, prosjektering						
1.1	Adm og prosjektering	Planleggjing, avtaler, søknader, tinglysing etc, 150 t a 300	10 000	2 500	45 000	57 500
1.2	Prosjektering	Stikking, oppmåling, kart/byggje grunnlag (Landm Sør)	50 000	12 500		62 500
2. Rydding trase, 1 270 m, ca 8 m breidd						
2.1	Byggekostnader	Sage ned, kviste, rydde, flishogging, frakting av ved til grunneigerar, dugnad 100 t			30 000	30 000
2.2	Leige utstyr	Traktor, flishogger	30 000	7 500		37 500
3. Opparbeiding veg						
3.1	Byggekostnader	Masselagringsplass ved Vassverk, opparbeide	50 000	12 500		62 500
3.2	Byggekostnader	Opparbeide 1270 m veg etter beskrivelse, 2 - 3 m breidde	1 300 000	325 000		1 625 000
3.3	Byggekostnader	Byggekontroll, oppfølg, 50 t			15 000	15 000
4. Snuplasser, rasteplass						
4.1	Byggekostnader	Opparbeide 3 stk, ca 3 x 8 m	30 000	7 500		37 500
4.2	Andre installasjoner	Benker, frakting etc, 10 t	25 000	6 250	3 000	34 250
5. Skilting, div etterarbeid						
5.1	Andre installasjoner	Bom ved start av turveg	40 000	10 000		50 000
5.2	Andre installasjoner	Skilt, div etterarbeid, 20 t	20 000	5 000	6 000	31 000
	SUM post 1 - 5		1 555 000	388 750	99 000	2 042 750